



Szczegół A  
krawężnik betonowy najazdowy  
skala 1:20




Krawężnik betonowy wibroprasowany 22 x 15cm po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15

Szczegół B  
krawężnik betonowy wysoki  
skala 1:20




Krawężnik betonowy wibroprasowany 30 x 15cm po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15

Szczegół C  
obrzeże betonowe  
skala 1:20



Obrzeże betonowe 30 x 8cm po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15

Przekrój A-A  
1:50



warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm	20 cm
warstwa mrozochronna z piasku gruboziarnistego	15 cm
warstwa ulepszonego podłoża (stabilizacja wapnem, cementem lub aktywnym popiołem lotnym o Rm=1,5 MPa)	25 cm
Razem	71cm

	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała	MGR INŻ. MARCIN WOLSKI	drogowa	SLK/3054/POOD/10	03.2021	
Projektował					
Opracowała					
Inwestor WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH				Skala 1:50, 1:20	Branża drogowa
Nazwa i adres obiektu budowlanego INSTALACJA CIEKŁEGO TLENU NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO PRZY UL. RYBICKIEGO 1 W SKIERNIEWICACH				Etap PW	Nr rysunku D-02
				Nr projektu	06/2021
Tytuł rysunku PRZEKRÓJ I SZCZEGÓŁY DROGOWE					
<div><div>2+3 ARCHITEKCI S.C. T. ZAJĄC, G. RACZEK, M. WACH</div><div>biuro: 40-310 Katowice, ul. Stacyjna 4/2 tel/fax: 32 557 67 60 e-mail: 2plus3architekci@2plus3architekci.pl</div></div> <div>Rozwiązania zawarte w niniejszym rysunku stanowią wyłączną własność 2+3 ARCHITEKCI S.C. Prawa autorskie zastrzeżone.</div>					