

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa schodów zewnętrznych budynku dawnego Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego
ADRES INWESTORA : ul. Rybickiego 1; 96-100 Skierniewice
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dodatkowe : Skierniowice Szpital					
1		Murki oporowe			
1	KNR 7-28	Skucie warstwy fundamentów betonowych	m ²		
d.1	0101-05	0.38*91.64	m ²	34.823	
		czapy na murkach			
				RAZEM	34.823
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	0.35*91.64*0.70	m ³	22.452	
				RAZEM	22.452
3	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	poz.1*0.05+poz.2	m ³	24.193	
				RAZEM	24.193
4		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.3	m ³	24.193	
				RAZEM	24.193
2		Taras i podjazdy dla niepełnosprawnych			
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0212-01	0.15*248.2	m ³	37.230	
				RAZEM	37.230
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	poz.5	m ³	37.230	
				RAZEM	37.230
7		Utylizacja gruzu	m ³		
d.2	kalk. własna	poz.5	m ³	37.230	
				RAZEM	37.230
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.2	0103-03	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
9	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	0.10*170	m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	38*(0.30*0.30)	m ³	3.420	
				RAZEM	3.420
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
3		Schody			
13	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m ³		
d.3	0301-01	0.72*0.15*68	m ³	7.344	
				RAZEM	7.344
14		Utylizacja gruntu	m ³		
d.3	kalk. własna	poz.13	m ³	7.344	
				RAZEM	7.344
15	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-07	26.5	m ³	26.500	
				RAZEM	26.500
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	(10.64*3+3.12*3+38.18*3+3.12*3+13.15*3)*(0.20*0.30)	m ³	12.278	
				RAZEM	12.278
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3	0407-02	10.64*3+3.12*3+38.18*3+3.12*3+13.15*3	m	204.630	
				RAZEM	204.630
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0511-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(10.64*2+3.12*2+38.18*2+3.12*2+13.15*2)*0.365$	m ²	49.793	
				RAZEM	49.793
19	kalk. własna	Naprawa chodnika z płyt betonowych przy wykonywanych schodach	m ²		
d.3		60*0.2	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000