

demontaż i montaż grzejnika z demontażu

obudowa instalacji c.o. z płyt g-k z drzwiczkami rewizyjnymi przy odpowietrzeniu

oś baterii prysznicowej - bateria prysznicowa z termostatem ze słuchawką prysznicową i półką na płyn do kąpieli

krzesło prysznicowe składane h=45-48 cm ze stali nierdzewnej

pochwyty prysznicowe ze stali nierdzewnej - poziomy

linka przyzywowa

pochwyty prysznicowe ze stali nierdzewnej pionowo - poziomy

Odptyw podłogowy ze stali nierdzewnej 15x15 cm

Zestaw WC dla niepełnosprawnych:

- WC dla niepełnosprawnych na stelażu
- 2x pochwyty ze stali nierdzewnej, ruchomy i stały
- pojemnik stojący ze stali nierdzewnej na papier toaletowy
- system przyzywowy - linka
- szczotka do WC ze stali nierdzewnej montowana do ściany

Montaż zestawu umywalkowego [wys. montażu 80 cm]:

- umywalka dla osób niepełnosprawnych z syfonem dla niepełnosprawnych
- bateria łokciowa dla niepełnosprawnych - stojąca
- lustro 50x60 cm uchylne ze zmianą kąta 20° z rączką
- dozownik z ABS na mydło w płynie
- pojemnik z ABS na ręczniki papierowe typu ZZ
- wieszak ze stali nierdzewnej
- gniazdko pojedyncze IP67

odgruzowanie i oczyszczenie przewodu wentylacyjnego, montaż nowej kratki went. załączonej wyłącznikiem światła z opóźnieniem czasowym

sygnalizator nad drzwiami

drzwi z nawiewem wykładane na ścianę z klamką bezpieczną ze stali nierdzewnej, zamkiem łazienkowym z oznaczeniem zajętości pomieszczenia, ościeżnica stalowa, malowana proszkowo

**Zakres pozostałych robót m.in.:**

- demontaż grzejnika, elementów instalacji elektrycznej, wszystkich elementów wyposażenia i armatury
- wykucie z muru drzwi,
- demontaż zabudowy g-k przy brodziku prysznicowym,
- skucie płytek ściennych i podłogowych,
- wykonanie podejść wod-kan pod prysznic, WC, umywalkę,
- wykonanie instalacji elektrycznej (system przyzywowy, gniazdo IP67 przy lustrze, wyłącznik światła),
- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z narożnikami ściennymi z listew aluminiowych (h płytek ściennych min. 2,0 m),
- gładzenie, 2x malowanie ścian i sufitów farbą lateksową na zagruntowaną pow.
- montaż i podłączenie grzejnika i opraw elektrycznych (z demontażu)
- dostawa i montaż drzwi z nawiewem,
- badania szczelności instalacji wod-kan i c.o.
- pomiary instalacji elektrycznej.

 zakres remontu

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Wewnętrzne prace remontowe - malarskie pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Rehabilitacyjnym WSZ w Skierniewicach			
INWESTOR: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach im. S. Rybickiego, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice			
ADRES INWESTYCYJNY: obręb: 0004 NR 4, jedn. ewid.: 106301_1 M. SKIERNIEWICE woj. łódzkie, pow. skierniewicki dz. nr ewid. 96/26			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>RZUT POMIESZCZENIA WC</b>			SKALA: <b>1:50</b>
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Jakub Bodek			
DATA:	Listopad 2023	NR RYS.	<b>1</b>